

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana opraw oświetleniowych					
1	KSNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych nastropowych z rastrem	szt.		
d.1	0501-02	2x36W 152	szt.	152.000	
				RAZEM	152.000
2	KSNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych nastropowych z rastrem	szt.		
d.1	0501-02	1x36W 18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KSNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych 1x11W z kloszem	szt.		
d.1	0501-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KSNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych nastropowych z rastrem	szt.		
d.1	0501-02	2x18W 14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR-W 4-03	Wymiana żarowych źródeł światła w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych)	szt.		
d.1	0608-01	zwykłych, bryzgoszczelnych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych otwartych- źródła światła energooszczędne E27, 23W 20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
2 Montaż centrali telefonicznej i aparatury telefonicznych					
6	analiza	Montaż centrali telefonicznej (np.typu SILCAN CX-0424.2U, 4AB ze standarto-	kpl		
d.2	własna	wą kartą we/wy, kartą CXS4AB, kartą CXS.M-1L8R, kartą CXS2CO2AB) 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	analiza	Montaż aparatów telefonicznych bezprzewodowy (np. typu GIGASET A120)	kpl		
d.2	własna	8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
3 Modernizacja sieci teleinformatycznej					
8	analiza	Montaż szafy komputrowej 16U, 19" z listwą zasilającą, panelami 24xRJ45-	kpl		
d.3	własna	3szt, patchcord 1m.b.-24szt) 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	analiza	Montaż rozdzielnicy nt 2x12 z 3 szt zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi ty-	kpl		
d.3	własna	pu A z członem nadprądowym 16A 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	analiza	Montaż zestawu gniazd nt 2xRJ45 + 2x230V DATA	kpl		
d.3	własna	14	kpl	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNNR 5	Listwy elektroinstalacyjne 40X40 z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie)	m		
d.3	0110-04	przykręcane do cegły 70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
12	analiza	Montaż przewodu UTP kat 5e	m		
d.3	własna	800	m	800.000	
				RAZEM	800.000
13	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i	m		
d.3	0212-01	kanałach elektroinstalacyjnych przewód YDY3x2,5 80	m	80.000	
				RAZEM	80.000